ELECTRICIDAD DE LA MASONERÍA

Proyecto de Tecnológica Integral · Casona Palacio Musso

A cargo de la Masonería de Córdoba

Bocas nuevas pedidas por la Masonería (hall, ingreso, templo e iluminación de la pileta), alimentación de las siete cámaras y caños de los tres equipos WiFi dentro de la misma obra, y certificado de instalación eléctrica apta de la casona. Mano de obra; valores en pesos, sin IVA.

ÍTEM	CANT.	PRECIO UNITARIO ($)	SUBTOTAL ($)
Bocas nuevas			**1.195.296**
Boca de iluminación nueva — canalizado y cableado (sin armado)	18	42.336	762.048
Boca de llave nueva	5	47.040	235.200
Caja de paso de la iluminación de la pileta	1	42.336	42.336
Toma de uso especial nueva (TUE01)	1	56.448	56.448
Módulo de tablero — circuitos nuevos	4	24.816	99.264
Alimentación de cámaras y WiFi			**495.648**
Boca de alimentación para cámara	7	47.040	329.280
Boca de señales débiles — caño y caja para equipo WiFi	3	55.456	166.368
Certificación de la instalación			**435.904**
Certificado de instalación eléctrica apta (hasta 20 bocas)	1	263.040	263.040
Certificado — bocas adicionales	37	4.672	172.864

Valor de lista ~~$ 2.532.208~~

Total Parte 2 $ 2.126.848

FORMA DE PAGO

Certificación semanal por avance real. Cada semana se certifica lo efectivamente ejecutado contra este presupuesto y se paga solo lo certificado; no hay anticipos sobre trabajo pendiente. El total es el monto de referencia sobre lo presupuestado.

CONDICIONES

- Boca completa (base AAIE): 60% canalización y amurado, 30% cableado, 10% conexión de módulos y portalámparas. Las bocas de luz se cobran en esta etapa al 90% (canalizado y cableado); el 10% restante se cobra con la colocación del artefacto.

- El armado de las bocas de luz y la colocación de artefactos son una segunda etapa (enero o febrero), que se cotiza aparte.
- Validez de 15 días corridos desde la emisión (03/11/2026). Valores en pesos argentinos.
- Materiales eléctricos no incluidos: se cotizan aparte, con cantidades y especificaciones.
- Factura A: se suma IVA 21% sobre la mano de obra.
- Excedentes: toda tarea no incluida se valoriza aparte, identificada en el certificado semanal.
- Garantía de 12 meses sobre lo ejecutado desde la entrega documentada.
- Proyecto de Tecnológica Integral aproximado, armado sobre planos y pedido del cliente; supuestos a confirmar en visita técnica.
