CÁMARAS Y RED

Proyecto de Tecnológica Integral · Casona Palacio Musso

A cargo de la Masonería de Córdoba

Siete cámaras WiFi TP-Link Tapo (cinco interiores y dos exteriores) que graban en su propia tarjeta microSD, sin grabador ni abono de nube, y una red WiFi 6 TP-Link Deco X50 de tres equipos unidos por cable para toda la casona y el patio. Precios de equipos con IVA incluido según la alícuota real de cada producto.

EQUIPO	CANT.	PRECIO UNITARIO (U$D)	SUBTOTAL (U$D)
Cámaras			**287**
Cámara WiFi TP-Link Tapo C100 interior 1080p — TAPO C100	5	23 IVA 21% incl.	115
Cámara WiFi TP-Link Tapo C310 exterior 1080p — TAPO C310	2	37 IVA 21% incl.	74
Tarjeta microSD 64GB — HIKSEMI 64GB	7	14 IVA 10,5% incl.	98
Red WiFi			**251**
Sistema WiFi TP-Link Deco X50 (kit de 3) — DECO X50-3	1	251 IVA 10,5% incl.	251

Subtotal equipos (neto)	U$D 472,04
IVA equipos (discriminado por ítem)	U$D 65,96
Subtotal equipos (con IVA)	**U$D 538**
Valor de lista de los equipos	~~U$D 611~~
Instalación de equipos	**U$D 255**
Programación y puesta en marcha	**U$D 78**
Total Parte 3	U$D 871

FORMA DE PAGO

Equipos — 100% por anticipado, para asegurar la compra	U$D 538
Programación — 60% al comenzar la puesta en marcha	U$D 47
Programación — 40% contra la entrega documentada	U$D 31
Instalación — se certifica por avance (monto de referencia)	U$D 255
Total	**U$D 871**

CONDICIONES

- Los equipos se compran contra pedido firme y, emitida la orden de compra, no admiten cancelación ni devolución.
- La alimentación de las cámaras y los caños de los equipos WiFi están incluidos en la Parte 2 (electricidad de la Masonería).
- Sin UPS: ante un corte de luz, cámaras y WiFi se apagan y vuelven solos con la luz.
- Validez de 15 días corridos desde la emisión (03/11/2026). Precios en dólares estadounidenses; referencia de conversión: dólar oficial BNA tipo vendedor del día del pago (referencia al 03/11/2026: $ 1.568).
- Materiales eléctricos no incluidos: se cotizan aparte, con cantidades y especificaciones.
- Factura A: se suma IVA 21% sobre la mano de obra.
- Excedentes: toda tarea no incluida se valoriza aparte, identificada en el certificado semanal.
- Garantía de 12 meses sobre lo ejecutado desde la entrega documentada.
- Proyecto de Tecnológica Integral aproximado, armado sobre planos y pedido del cliente; supuestos a confirmar en visita técnica.
