



PY-2026-033

PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES

A

Salvaje Arquitectura

DE

Nova Domus

REFERENCIA

Vivienda unifamiliar — La Cumbrecita, Córdoba

SUPERFICIE

483 m² cubiertos + 215 m² semicubiertos

NÚCLEO DEL PROYECTO

Instalación eléctrica + redes administradas

ENTORNO DE TRABAJO

BIM — Autodesk Revit

Del cable a la app.

01 FUNDAMENTO TÉCNICO

PRIMERO LA INSTALACIÓN, DESPUÉS LA TECNOLOGÍA

Este proyecto ejecutivo resuelve, antes que nada, **la instalación eléctrica completa de la vivienda**, proyectada de forma tradicional y con criterio de obra: circuitos correctamente dimensionados, tableros bien resueltos y una distribución que garantice el buen desempeño de la casa durante toda su vida útil, se le agregue tecnología o no.

Junto a ella, el segundo cimiento: **la red de datos administrada**. En una vivienda de esta superficie no es un accesorio. Una casa de casi 700 m² resuelta con un router doméstico falla desde el primer día — no por falta de velocidad, sino por falta de cobertura y de arquitectura. El cableado que la sostiene se define ahora o no se define nunca: una vez cerradas las paredes, agregarlo es obra.

Sobre esa base, **toda la capa tecnológica queda como opción del comitente**, no como condición del proyecto. Domótica, seguridad y entretenimiento se diseñan como módulos que se activan cuando se decidan — y el proyecto base deja la vivienda preparada para recibirlos sin romper una pared.

02 NÚCLEO DEL PROYECTO

LO QUE ESTE PROYECTO RESUELVE SÍ O SÍ

Cuatro frentes que se ejecutan completos, sin condicionar a ninguna decisión posterior sobre tecnología.

2.1 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTEGRAL NÚCLEO

- **Cálculo y diseño de circuitos:** demanda de potencia, grado de electrificación, seccionamiento y dimensionamiento de conductores y protecciones según reglamentación vigente.
- **Tableros:** diagrama unifilar y multifilar del tablero principal y de los tableros seccionales, con reserva de espacio y previsión de puesta a tierra.
- **Distribución:** planimetría completa de tomas de uso general y de usos especiales (aires acondicionados, bombas, spa, cocina, lavadero), derivaciones de potencia y circuitos de exterior.
- **Canalizaciones:** trazado de cañerías, cajas y pases, coordinado contra estructura para que el electricista no tenga que resolver en obra lo que debe resolverse en el proyecto.

2.2 - REDES ADMINISTRADAS Y SEÑALES DÉBILES NÚCLEO

- **Red de datos LAN/WLAN:** diseño de red de grado profesional segmentada por VLANs (Datos, Invitados, y las que se sumen si mañana se activan las capas opcionales), con un controlador único.
- **Cobertura WiFi:** ubicación de Access Points alimentados por PoE, con criterio de un punto de acceso por planta cuando hay losa de hormigón — la señal no la atraviesa, y en una vivienda de este desarrollo ese es el error más caro de corregir después.
- **Infraestructura:** planimetría de cableado estructurado UTP Cat6, dimensionamiento del rack y definición del espacio técnico que lo aloja, con su previsión de ventilación y alimentación.
- **Enlace a internet:** previsión de canalización y acometida para el servicio disponible en el emplazamiento, incluida la alternativa satelital y sus requerimientos particulares de conducto.
- **Distribución AV:** puntos de red para Smart TVs, consolas y telecomunicaciones.

2.3 - CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y COORDINACIÓN NÚCLEO

- **Diseño de circuitos:** definición de circuitos ON/OFF y dimerizables, y del método de regulación de cada efecto (fase, 0-10V).
- **Puntos de comando:** determinación de qué se comanda junto, cuántos puntos de comando lleva cada ambiente y desde dónde.
- **Coordinación:** lectura e integración de la planilla de luminarias del proyectista de iluminación, y devolución de las consultas técnicas que surjan (efectos sin definición de control, drivers no dimerizables, incompatibilidades).

Fuera de alcance: el cálculo lumínico (iluminancia en lúmenes y luxes), la selección de artefactos y la definición de temperaturas de color quedan a cargo del proyectista de iluminación designado por el comitente. Nova Domus no los cotiza ni los factura — sí toma su resultado como insumo y diseña sobre él todo el circuito.

2.4 - PREVISIÓN HOME AUTOMATION READY NÚCLEO

Esta es la decisión que mantiene abiertas todas las opciones de la sección 03 sin costo hoy y sin romper paredes mañana. Cuesta prácticamente nada en obra y es carísima de corregir después.

- **Neutro en toda caja de llave:** se especifica bajar el neutro junto con el retorno a cada caja de comando. Sin neutro en la caja, ningún módulo inteligente puede alojarse detrás de la llave.
- **Máximo dos puntos de comando por caja:** el proyecto de llaves se resuelve de modo que ninguna caja supere los dos efectos. Así cada caja admite un único módulo, que es lo que la profundidad de una caja 10×5 tolera sin comprometer la disipación de calor ni la seguridad eléctrica.
- **Espacio en tablero:** reserva de módulos DIN y de alimentación para los componentes que, de activarse las capas opcionales, van centralizados.
- **Canalizaciones de reserva:** conductos previstos hacia los puntos donde eventualmente irían cámaras, accesos, pantallas de control y zonas de audio.

- **Modelo nativo:** la totalidad del núcleo se desarrolla directamente en Revit, no en CAD, y se entrega como modelo vinculable al modelo de arquitectura del estudio.
- **Nivel de desarrollo LOD 200:** geometría representativa y ubicación coordinada de los elementos de instalación — suficiente para detectar interferencias contra arquitectura y estructura y para replantear en obra. No incluye modelado de detalle de fabricante (LOD 350/400); si el estudio requiere ese nivel, se acuerda y se cotiza aparte.
- **Familias paramétricas:** creación de las familias de los elementos que no existan en la biblioteca, con sus datos técnicos embebidos.
- **Coordinación:** revisión contra el modelo federado para resolver los cruces antes de la obra, no durante.

03 CAPAS OPCIONALES

LA TECNOLOGÍA, CUANDO EL COMITENTE LA DECIDA

Ninguna de estas tres capas condiciona al proyecto base. Se activan por separado, en cualquier combinación, y también más adelante — porque el punto 2.4 deja la vivienda preparada para recibirlas.

DOMÓTICA Y CONTROL OPCIONAL

- **Iluminación inteligente:** módulos de relé y dimmer por circuito, lógica de comando y escenas automatizadas con disparadores por presencia o apertura.
 - **Climatización:** integración de termostatos inteligentes, control de aires acondicionados y calderas según sensores de temperatura y humedad.
 - **Cortinas y toldos:** relés y lógica para motores de oscurecimiento.
 - **Core local:** servidor de automatización propio, sin dependencia crítica de la nube — relevante en un emplazamiento serrano donde el enlace a internet es más frágil que en ciudad.
- Si no se activa:** la vivienda funciona con llaves convencionales, y los neutros y las cajas quedan listos para incorporarla después.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA OPCIONAL

- **Videovigilancia:** ubicación de cámaras IP con inteligencia artificial (filtrado de humanos y vehículos) para protección perimetral y disuasión activa.
- **Alarma:** posicionamiento de central, sensores, detectores y sirenas.
- **Control de accesos:** videoportería IP, cerraduras digitales e ingreso por teclado o biometría.

Si no se activa: las canalizaciones de reserva y los puntos PoE quedan previstos en el proyecto de redes, que es núcleo — el sistema se monta después sin obra civil.

ENTRETENIMIENTO OPCIONAL

- **Audio distribuido (multiroom):** diseño de zonas de audio de alta fidelidad según los ambientes del proyecto, con especificación de parlantes arquitectónicos (in-ceiling) e infraestructura de amplificación.
- **Video y home theater:** previsión de sala, canalizaciones y puntos de alimentación y señal.

Si no se activa: los conductos hacia las zonas de audio quedan previstos, que es la parte imposible de agregar una vez terminada la casa.

Cómo se contratan. Cada capa se cotiza por separado al momento de activarse, sobre el alcance efectivamente definido. Activar una capa durante el desarrollo del proyecto ejecutivo es sensiblemente más económico que incorporarla una vez emitida la documentación: el diseño se hace una sola vez.

04 ENTREGABLES

ENTREGABLES DEL PROYECTO EJECUTIVO

Al finalizar el plazo, Nova Domus entrega a Salvaje Arquitectura y al comitente:

01 Modelo BIM nativo (Revit .rvt) + IFC

Instalación eléctrica y señales débiles modeladas en LOD 200 y coordinadas, listas para vincular al modelo de arquitectura. Exportación IFC para interoperabilidad con otras disciplinas.

02 Documentación 2D derivada del modelo (PDF)

Plantas de Eléctrica y Corrientes Débiles, esquemas unifilar y multifilar de tableros, y topología de red — generadas desde el modelo, no dibujadas aparte.

03 Cómputo de Materiales (BOM)

Cómputo métrico detallado de materiales eléctricos, infraestructura de red y cableado. Se entrega como documento verificado por Nova Domus, no como extracción automática del modelo.

04 Presupuesto de Ejecución

Cotización detallada de la mano de obra de instalación física del núcleo, con las capas opcionales presupuestadas por separado si el comitente las activa.

05 NUESTRO COMPROMISO

UN SOLO RESPONSABLE

Coordinar al electricista, al de redes, al de seguridad y al programador por separado es la fuente más común de demoras y fallas en una obra. Nova Domus proyecta y ejecuta con equipo propio — electricistas matriculados y programadores — tanto el núcleo como cualquiera de las capas opcionales que se activen.

PROYECTISTAS SEPARADOS

Un proyectista por disciplina, sin integrar

Responsable difuso ante una falla

Ejecución subcontratada

La tecnología se agrega rompiendo lo hecho

CON NOVA DOMUS

Un solo equipo, un solo contrato

Un responsable técnico ante cualquier falla

Equipo propio (electricistas + programadores)

La tecnología entra donde ya estaba prevista

CONDICIONES PREVIAS

El plazo de entrega se cuenta desde la recepción completa de estos insumos y la acreditación del anticipo — lo que ocurra último.

- ❑ **Modelo Revit de arquitectura y estructura (.rvt)** — plantas, cortes, vistas y modelo estructural, con la versión de Revit declarada para trabajar sobre la misma.
- ❑ **Estándar BIM del estudio** — plantilla, nomenclatura de vistas y familias, y criterio de vinculación (modelo federado o vínculos directos), si el estudio tiene uno definido. Si no, Nova Domus propone el suyo.
- ❑ **Confirmación del nivel de desarrollo** — se propone **LOD 200** para instalaciones, según el alcance descrito en el punto 2.5. Cualquier nivel superior se acuerda y se cotiza antes de arrancar.
- ❑ **Planilla de luminarias del proyectista de iluminación** — con ubicación, agrupación por efecto y, para cada efecto, si es dimerizable y por qué método (fase, 0-10V, DALI). Es el insumo que condiciona el punto 2.3: sin esa definición el circuito no se puede cerrar.
- ❑ **Definición de programa y de servicios** — uso previsto de cada ambiente, artefactos de alto consumo confirmados (climatización, piscina, spa, cocina) y servicio de internet disponible en el lote.
- ❑ **Decisión sobre las capas opcionales** — no es condición para arrancar, pero definirlas temprano evita rehacer trabajo y abarata su incorporación.

HONORARIOS Y PLAZOS

HONORARIOS DE PROYECTO EJECUTIVO

USD 800

Cubre la totalidad del núcleo descrito en la sección 02, con el modelado BIM comprendido

PLAZO DE ENTREGA

60 días

Corridos, a partir de la firma de conformidad, la acreditación del anticipo y la recepción de los insumos de la sección 06

Anticipo — 30% al inicio (firma de conformidad)

USD 240

Saldo — 70% contra entrega de la documentación ejecutiva final

USD 560

Total honorarios del núcleo

USD 800

Capas opcionales. Las tres capas de la sección 03 no están incluidas en este honorario. Cada una se cotiza por separado al momento de activarse, sobre el alcance que se defina.

Visitas al sitio. El honorario contempla el trabajo de gabinete. Las visitas técnicas a La Cumbrecita, de ser necesarias, se cotizan aparte por jornada y logística de traslado, y se acuerdan previamente con el estudio — nunca se facturan sin aviso.

Honorarios expresados directamente en USD. Tipo de cambio de referencia para su equivalencia en pesos: BNA oficial del día del pago. Presupuesto válido por 15 días.

¿POR QUÉ USD 800?

El monto no sale de una tarifa por metro cuadrado: sale de dos proyectos ejecutivos que Nova Domus desarrolló este mismo año, uno por encima y otro por debajo de esta escala.

VIVIENDA UNIFAMILIAR CORDOBA CAPITAL · 2026 Superficie 600 m² Entorno CAD Alcance Integral Honorarios ARS 900.000	VIVIENDA UNIFAMILIAR MENDIOLAZA · 2026 Superficie +1.000 m² Entorno CAD Alcance Integral Honorarios USD 1.000	VIVIENDA LA CUMBRECITA SALVAJE ARQUITECTURA · 2026 Superficie 483 cub. + 215 semicub. Entorno BIM / Revit Alcance Núcleo + opcionales Honorarios USD 800
--	--	---

Tres factores explican el valor, y se compensan entre sí:

- + **La escala manda.** 698 m² de superficie a intervenir — 483 cubiertos más 215 semicubiertos — ubican a esta vivienda entre los dos antecedentes, y el honorario acompaña esa posición. El semicubierto no es superficie libre: lleva circuitos, iluminación, tomas y previsión de puntos exteriores, y se proyecta igual que el resto.
- + **Alcance más acotado.** Los dos antecedentes incluían luminotecnia y la capa tecnológica completa dentro del honorario. Acá el cálculo lumínico lo resuelve un tercero y la tecnología queda como opción — el núcleo es eléctrica, redes, circuitos y previsión.

- + **Más trabajo en BIM.** Modelar en Revit, parametrizar las familias que no existen en biblioteca y coordinar contra el modelo federado es más horas que dibujar en CAD, y es lo que explica el plazo de 60 días. Ese esfuerzo adicional absorbe lo que se descuenta por el alcance más acotado.

¿AVANZAMOS?

Confirmá la conformidad y coordinamos la entrega de los insumos de la sección 06 para arrancar con el proyecto ejecutivo.

CONFIRMAR POR WHATSAPP



PY-2026-033 · NOVA DOMUS

Del cable a la app. Queda funcionando y documentado.