ELECTRICIDAD DE LA PROPIEDAD

Proyecto de Tecnológica Integral · Casona Palacio Musso

A cargo de Musso (propietarios)

Recanalización y recableado de la instalación existente con cañería embutida nueva y corrugado reglamentario, dos tableros seccionales hechos de cero con puesta a tierra, y el troncal entre el tablero principal y el secundario. La acometida y el medidor actuales se mantienen. Los ambientes del fondo con instalación en buen estado se conectan a la instalación nueva. Mano de obra; valores sin IVA.

ÍTEM	CANT.	PRECIO UNITARIO (U$D)	SUBTOTAL (U$D)
Recanalización y recableado de bocas existentes			**1.070,16**
Boca de iluminación existente — canalizado y cableado (sin armado)	10	26,46	264,60
Boca de llave existente	3	29,40	88,20
Toma de uso general existente	22	29,40	646,80
Toma de uso especial existente	2	35,28	70,56
Tableros y puesta a tierra			**563,61**
Tablero seccional nuevo — principal y secundario	2	89,41	178,82
Módulo de tablero — cabeceras y circuitos existentes	20	15,51	310,20
Puesta a tierra — jabalina, caja de inspección y conexión a bornera	1	74,59	74,59
Troncal entre tableros			**173,44**
Canalización embutida del troncal entre tableros (metro)	26	5,54	144,04
Alimentador del tablero secundario	1	29,40	29,40

Valor de lista ~~U$D 2.151,42~~

Total Parte 1 U$D 1.807,21

FORMA DE PAGO

Certificación semanal por avance real. Cada semana se certifica lo efectivamente ejecutado contra este presupuesto y se paga solo lo certificado; no hay anticipos sobre trabajo pendiente. El total es el monto de referencia sobre lo presupuestado.

CONDICIONES

- Boca completa (base AAIE): 60% canalización y amurado, 30% cableado, 10% conexión de módulos y portalámparas. Las bocas de luz se cobran en esta etapa al 90% (canalizado y cableado); el 10% restante se cobra con la colocación del artefacto.
- El armado de las bocas de luz y la colocación de artefactos son una segunda etapa (enero o febrero), que se cotiza aparte.
- Validez de 15 días corridos desde la emisión (03/11/2026). Precios en dólares estadounidenses; referencia de conversión: dólar oficial BNA tipo vendedor del día del pago (referencia al 03/11/2026: $ 1.568).
- Materiales eléctricos no incluidos: se cotizan aparte, con cantidades y especificaciones.
- Factura A: se suma IVA 21% sobre la mano de obra.
- Excedentes: toda tarea no incluida se valoriza aparte, identificada en el certificado semanal.
- Garantía de 12 meses sobre lo ejecutado desde la entrega documentada.
- Proyecto de Tecnológica Integral aproximado, armado sobre planos y pedido del cliente; supuestos a confirmar en visita técnica.