ELECTRICIDAD DE LA MASONERÍA

Proyecto de Tecnológica Integral · Casona Palacio Musso

A cargo de la Masonería de Córdoba

Bocas nuevas pedidas por la Masonería (hall, ingreso y templo), canalización de las siete cámaras y los tres access point dentro de la misma obra, y certificado de instalación eléctrica apta de la casona. Mano de obra; valores sin IVA.

ÍTEM	CANT.	PRECIO UNITARIO (U$D)	SUBTOTAL (U$D)
Bocas nuevas			**611,82**
Boca de iluminación nueva — canalizado y cableado (sin armado)	15	26,46	396,90
Boca de llave nueva	4	29,40	117,60
Toma de uso especial nueva (TUE01)	1	35,28	35,28
Módulo de tablero — circuitos nuevos	4	15,51	62,04
Canalización de señales débiles			**346,60**
Boca de señales débiles — caño y caja para cámara o access point	10	34,66	346,60
Certificación de la instalación			**272,44**
Certificado de instalación eléctrica apta (hasta 20 bocas)	1	164,40	164,40
Certificado — bocas adicionales	37	2,92	108,04

Valor de lista ~~U$D 1.465,45~~

Total Parte 2 U$D 1.230,86

FORMA DE PAGO

Certificación semanal por avance real. Cada semana se certifica lo efectivamente ejecutado contra este presupuesto y se paga solo lo certificado; no hay anticipos sobre trabajo pendiente. El total es el monto de referencia sobre lo presupuestado.

CONDICIONES

- Boca completa (base AAIE): 60% canalización y amurado, 30% cableado, 10% conexión de módulos y portalámparas. Las bocas de luz se cobran en esta etapa al 90% (canalizado y cableado); el 10% restante se cobra con la colocación del artefacto.
- El armado de las bocas de luz y la colocación de artefactos son una segunda etapa (enero o febrero), que se cotiza aparte.

- Validez de 15 días corridos desde la emisión (03/11/2026). Precios en dólares estadounidenses; referencia de conversión: dólar oficial BNA tipo vendedor del día del pago (referencia al 03/11/2026: $ 1.568).
- Materiales eléctricos no incluidos: se cotizan aparte, con cantidades y especificaciones.
- Factura A: se suma IVA 21% sobre la mano de obra.
- Excedentes: toda tarea no incluida se valoriza aparte, identificada en el certificado semanal.
- Garantía de 12 meses sobre lo ejecutado desde la entrega documentada.
- Proyecto de Tecnológica Integral aproximado, armado sobre planos y pedido del cliente; supuestos a confirmar en visita técnica.
