CÁMARAS Y RED

Proyecto de Tecnológica Integral · Casona Palacio Musso

A cargo de la Masonería de Córdoba

Siete cámaras IP Hikvision (cinco interiores y dos exteriores) que graban en un grabador de 8 canales dentro de la casona, sin abono de nube; red TP-Link Omada con tres access point WiFi 6 para toda la casona y el patio; rack en el café, donde entra internet, con UPS. Precios de equipos con IVA incluido según la alícuota real de cada producto.

EQUIPO	CANT.	PRECIO UNITARIO (U$D)	SUBTOTAL (U$D)
Videovigilancia			**966**
Cámara IP Hikvision domo 2MP — DS-2CD1121G0-I	5	52 IVA 21% incl.	260
Cámara IP Hikvision bullet 2MP exterior — DS-2CD1021G0-I	2	51 IVA 21% incl.	102
Grabador Hikvision 8 canales con 8 puertos PoE — DS-7108NI-Q1/8P/M(C)	1	301 IVA 21% incl.	301
Disco Seagate SkyHawk 4TB de videovigilancia — ST4000VX016	1	303 IVA 10,5% incl.	303
Red			**433**
Router TP-Link Omada ER605 — ER605	1	61 IVA 10,5% incl.	61
Switch TP-Link Omada 8 puertos PoE+ — TL-SG2210P	1	105 IVA 10,5% incl.	105
Access point TP-Link Omada EAP610 WiFi 6 — EAP610	3	89 IVA 10,5% incl.	267
Rack y energía			**284**
Rack mural GLC 9U — MURAL-9U500	1	125 IVA 21% incl.	125
Bandeja GLC 1U — BANDEJA 1U30	2	17 IVA 21% incl.	34
Canal de tensión GLC 5 tomas — CT5000	1	56 IVA 21% incl.	56
UPS Forza 1000VA — NT-1002A	1	69 IVA 10,5% incl.	69

Subtotal equipos (neto)	U$D 1.454,13
IVA equipos (discriminado por ítem)	U$D 228,87
Subtotal equipos (con IVA)	**U$D 1.683**
Valor de lista de los equipos	~~U$D 1.910~~
Instalación de equipos	**U$D 804**
Programación y puesta en marcha	**U$D 242**
Total Parte 3	U$D 2.729

FORMA DE PAGO

Equipos — 100% por anticipado, para asegurar la compra	U$D 1.683
Programación — 60% al comenzar la puesta en marcha	U$D 145
Programación — 40% contra la entrega documentada	U$D 97
Instalación — se certifica por avance (monto de referencia)	U$D 804
Total	**U$D 2.729**

CONDICIONES

- Los equipos se compran contra pedido firme y, emitida la orden de compra, no admiten cancelación ni devolución.
- La canalización de cámaras y access point está incluida en la Parte 2 (electricidad de la Masonería).
- Validez de 15 días corridos desde la emisión (03/11/2026). Precios en dólares estadounidenses; referencia de conversión: dólar oficial BNA tipo vendedor del día del pago (referencia al 03/11/2026: $ 1.568).
- Materiales eléctricos no incluidos: se cotizan aparte, con cantidades y especificaciones.
- Factura A: se suma IVA 21% sobre la mano de obra.
- Excedentes: toda tarea no incluida se valoriza aparte, identificada en el certificado semanal.
- Garantía de 12 meses sobre lo ejecutado desde la entrega documentada.
- Proyecto de Tecnológica Integral aproximado, armado sobre planos y pedido del cliente; supuestos a confirmar en visita técnica.