

# CÓMPUTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Nova Domus — Proyecto Ejecutivo PY-2026-023 · Estudio JAD · Casa JB · Campos del Virrey, Córdoba  
Documento para cotización de materiales por parte del Estudio/Cliente — cantidades de proyecto, sin precios.

## 1. Tableros — Gabinetes

| Ítem                                                         | Cant. |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Gabinete gris estanco IP65 p/térmicas, bajada pilar, 8 polos | 2     |
| Gabinete metálico modular 72 módulos IP40                    | 1     |
| Gabinete c/riel DIN térmicas 12 polos                        | 1     |
| Gabinete plástico/metálico c/riel DIN térmicas 54 polos      | 1     |
| Gabinete plástico/metálico c/riel DIN térmicas 30 polos      | 2     |
| Gabinete plástico p/tablero eléctrico 16 polos               | 1     |

## 2. Tableros — Interruptores termomagnéticos (ITM)

| Ítem                       | Cant. |
|----------------------------|-------|
| ITM tetrapolar 80A curva C | 1     |
| ITM tetrapolar 63A         | 1     |
| ITM tetrapolar 50A curva C | 1     |
| ITM tetrapolar 40A         | 3     |
| ITM tetrapolar 32A         | 1     |
| ITM tetrapolar 25A         | 1     |
| ITM bipolar 25A            | 2     |
| ITM bipolar 20A            | 16    |
| ITM bipolar 16A            | 10    |
| ITM bipolar 15A            | 1     |
| ITM bipolar 10A            | 15    |

## 3. Tableros — Interruptores diferenciales (ID)

| Ítem                                             | Cant. |
|--------------------------------------------------|-------|
| ID tetrapolar 63A 30mA Clase B                   | 1     |
| ID bipolar 63A 30mA Clase AC                     | 6     |
| ID bipolar 40A 30mA Clase AC                     | 4     |
| ID bipolar 40A 10mA Clase AC (alta sensibilidad) | 2     |
| ID bipolar 25A 10mA (solo luces pileta)          | 1     |

## 4. Tableros — Accesorios

| Ítem                                                     | Cant. |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Bornera repartidora de carga tetrapolar 100A c/7 salidas | 2     |
| Protector contra sobretensiones (DPS) tetrapolar         | 1     |
| Repartidor de fases (bloque distribuidor) 7 vías 100A    | 1     |
| Bornera de conexión de neutro (11 vías)                  | 6     |
| Bornera de conexión de tierra PE (11 vías)               | 7     |
| Peine de conexión 56 polos                               | 2     |
| Conector/terminal para peine de conexión                 | 12    |
| Protector de polos Brinna p/peines                       | 6     |
| Puntera tubular TIF 6mm <sup>2</sup>                     | 100   |
| Terminal preaislado TIF 4mm <sup>2</sup>                 | 100   |
| Terminal preaislado TIF 2,5mm <sup>2</sup>               | 100   |
| Terminal preaislado TIF 1,5mm <sup>2</sup>               | 100   |
| Precinto plástico nylon (bolsa x100)                     | 2     |
| Cinta aisladora vinílica                                 | 10    |
| Cinta para rotuladora/etiquetadora                       | 1     |

## 5. Alimentadores entre tableros

| Ítem                                             | Cant. |
|--------------------------------------------------|-------|
| Cable 4x16mm subterráneo — Pilar → TS1           | 37 m  |
| Cable 4x10mm subterráneo — Pilar → TS2 (Cochera) | 25 m  |
| Cable 4x10 unipolar — TS1 → TS3 (PA), canalizado | 12 m  |
| Cable 4x6mm subterráneo — TS1 → TS4 (Quincho)    | 18 m  |
| Cable 2x6mm subterráneo — TS4 → TS5 (Pileta)     | 24 m  |
| Cable 4x6mm subterráneo — TS1 → TS6 (SUM)        | 40 m  |

## 6. Puesta a tierra

| Ítem                                                         | Cant. |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Kit jabalina 5/8" x 2m prof.                                 | 6     |
| Cable 10mm verde-amarillo (canalizado hasta jabalina)        | 41 m  |
| Cable desnudo 16mm (interconexión soterrada entre jabalinas) | 80 m  |

## 7. ACU + TUE (cargas especiales)

| Ítem                      | Cant. |
|---------------------------|-------|
| Caja 10x10x10             | 22    |
| Corrugado D25 (rollo 25m) | 18    |
| Conector D25              | 50    |
| Unión D25                 | 20    |
| Corrugado D32 (rollo 25m) | 2     |
| Conector D32              | 10    |
| Unión D32                 | 10    |
| Cable 4mm marrón          | 300 m |
| Cable 4mm celeste         | 300 m |
| Cable 4mm verde-amarillo  | 300 m |
| Toma 20A                  | 10    |
| Toma ficha 20A            | 12    |

## 8. TUG (tomas de uso general)

| Ítem                      | Cant. |
|---------------------------|-------|
| Caja 10x5                 | 110   |
| Caja 5x5                  | 18    |
| Corrugado D25 (rollo 25m) | 25    |
| Conector D25              | 300   |

| Ítem                       | Cant. |
|----------------------------|-------|
| Unión D25                  | 100   |
| Cable 2,5mm marrón         | 600 m |
| Cable 2,5mm celeste        | 600 m |
| Cable 2,5mm verde-amarillo | 600 m |
| Toma doble 10A             | 110   |
| Toma doble exterior 10A    | 6     |
| Armado de artefacto 2,5mm  | 107   |

## 9. IUG (iluminación de uso general)

| Ítem                           | Cant.   |
|--------------------------------|---------|
| Caja 7x7                       | 220     |
| Corrugado D22 (rollo 25m)      | 50      |
| Conector D22                   | 500     |
| Unión D22                      | 100     |
| Cable 1,5mm celeste            | 1.100 m |
| Cable 1,5mm verde-amarillo     | 1.100 m |
| Cable 1,5mm marrón             | 600 m   |
| Cable 1,5mm negro              | 600 m   |
| Cable paralelo de sonido 0,5mm | 100 m   |

## 10. Llaves de luz — armado de teclas

| Ítem           | Cant. |
|----------------|-------|
| Caja 10x5      | 60    |
| Tecla 1 punto  | 31    |
| Tecla 2 puntos | 24    |
| Tecla 3 puntos | 2     |

## 11. Señales débiles — canalización

| Ítem                           | Cant. |
|--------------------------------|-------|
| Corrugado D32                  | 106 m |
| Corrugado D25                  | 165 m |
| Cable UTP Cat6 (cómputo total) | 497 m |
| Caja 30x30x10 (rack)           | 2     |
| Caja 10x10x10                  | 12    |
| Caja 5x10 impactada            | 7     |

Nova Domus (NDWD SAS) · Córdoba, Argentina · PY-2026-023 · Cómputo de proyecto ejecutivo — las cantidades incluyen los redondeos de compra por rollo/bolsa indicados. Documento sin precios: para cotización del Estudio/Cliente con sus proveedores de confianza.